

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปะเงาะแม หมู่ที่ ๓
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสนอ

๒. วงเงินงบประมาณ ๙๙๘,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๙๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบปร.๔ และแบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวธัญญ์นพพัชร จันทรประภา | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอัครเดช บาดา | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ |
| ๓. นายอัมรินทร์ แบริ่ง | ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ประจัน | กรรมการ |

กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปะเงาะแม หมู่ที่ ๓ ตำบลสนอ

การคำนวณต้นทุนค่างานต่อหน่วย

ราคาน้ำมันดีเซล ๒๗.๗๖ บาท

๑ งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถเกลี่ยดินวางวัชพืชหน้าดินบริเวณคันทางเดิมและมีการไถปรับคราดหน้าดินด้วย

ใช้คำนวณค่าดำเนินการงานวางป่าซูดอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน

= ๑.๖๙ บาท/ตร.ม.

๒ งานรองพื้นทาง (ดินลูกรัง หนา ๐.๘๐ เมตร)

ค่าวัสดุจากแหล่ง

= ๒๐๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ชุด-ชน)

= - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ ระยะขนส่ง ๑๐ กม.

= ๓๕.๑๕ บาท/ลบ.ม.

รวม

= ๒๓๕.๑๕ บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว

๒๓๕.๑๕ X ๑.๓๐

= ๓๐๕.๗๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(บดทับ)

= - บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

= ๓๐๕.๗๐ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

= ๓๐๕.๐๐ บาท/ลบ.ม.

๓ งานไถ่ทางวัสดุมวลรวม (ดินลูกรัง)

ค่าวัสดุจากแหล่ง

= ๒๐๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ชุด-ชน)

= - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๖ ล้อ ระยะขนส่ง ๑๐ กม.

= ๔๗.๐๕ บาท/ลบ.ม.

รวม

= ๒๔๗.๐๕ บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว

๒๔๗.๐๕ X ๑.๓๐

= ๓๒๑.๑๗ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(บดทับ)

= - บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

= ๓๒๑.๑๗ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

= ๓๒๑.๐๐ บาท/ลบ.ม.

๔ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง

= ๔๖๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ชุด-ชน)

= - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๖ ล้อ ระยะขนส่ง ๔๐ กม.

= ๑๗๘.๒๑ บาท/ลบ.ม.

รวม

= ๖๓๘.๒๑ บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว

๖๓๘.๒๑ X ๑.๔๐

= ๘๙๓.๔๙ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(บดทับ)

= ๓๗.๕๑ บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

= ๙๓๑.๐๐ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

= ๙๓๑.๐๐ บาท/ลบ.ม.

๕ งานรอยต่อตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว

๕.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก

๒๖.๙๕ กก. @ ๒๗.๔๑ = ๗๓๘.๗๐ บาท

METAL CAP + ทาสี + จาระบี

๑๔ ชุด @ ๒๐.๐๐ = ๒๘๐.๐๐ บาท

JOINT FILLER

๐.๗๕ ตร.ม. @ ๕๘๐.๐๐ = ๔๓๕.๐๐ บาท

JOINT SEALER

๒.๕ ลิตร @ ๘๕.๐๐ = ๒๑๒.๕๐ บาท

ค่าหยอดยาง

๔ ม. @ ๒๕.๐๐ = ๑๐๐.๐๐ บาท

ไม้แบบ

๑ ลบ.ฟ @ ๔๕๐.๐๐ = ๔๕๐.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

๒,๒๑๖.๒๐ บาท

ค่างานต้นทุน

๒,๒๑๖.๒๐ / ๕.๐๐ = ๔๔๓.๐๐ บาท/ม.

๖ งานรอยต่อเพื่อทดทางขวาง

(CONTRUCTION JOINT)

คิดจากความยาว

๕.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก

๒๖.๙๕ กก.

@

๒๗.๔๑

=

๗๓๘.๗๐ บาท

ทาสี + จาระบี

๑๔ ชุด

@

๑๖.๐๐

=

๒๒๔.๐๐ บาท

JOINT SEALER

๑.๗๕ ลิตร

@

๕๘๐.๐๐

=

๑,๐๑๕.๐๐ บาท

ค่าตัด JOINT + ค่าหยอดยาง

๔ ม.

@

๒๐๐.๐๐

=

๘๐๐.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

๒,๗๗๗.๗๐ บาท

ค่างานต้นทุน

๒,๗๗๗.๗๐ /

๕.๐๐

=

๕๕๕.๕๐ บาท/ม.

๗ รอยต่อตามยาว

(LONGITUTION JOINT)

คิดจากความยาว

๑๐.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก

๑๓.๔๓ กก.

@

๒๗.๔๑

=

๓๖๘.๑๒ บาท

JOINT SEALER

๔ ลิตร

@

๕๘๐.๐๐

=

๒,๓๒๐.๐๐ บาท

ค่าตัด JOINT + ค่าหยอดยาง

๔ ม.

@

๒๐๐.๐๐

=

๘๐๐.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

๓,๔๘๘.๑๒ บาท

ค่างานต้นทุน

๓,๔๘๘.๑๒ /

๑๐.๐๐

=

๓๔๘.๐๐ บาท/ม.

๘ หินย้อย เบอร์ ๑-๒

ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ

ระยะขนส่ง ๔๐ กม.

๑,๑๐๐.๕๐

บาท/ลบ.ม.

รวม

๑๑๐๐.๕๐ +

๑๓๕.๓๑

=

๑,๒๓๕.๘๑

บาท/ลบ.ม.

๙ ทราห์ยาบ

ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ

ระยะขนส่ง ๔๐ กม.

๔๖๐.๐๐

บาท/ลบ.ม.

รวม

๔๖๐ +

๑๓๕.๓๑

=

๕๙๕.๓๑

บาท/ลบ.ม.

๑๐ ดินถมที่

ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๖ ล้อ

ระยะขนส่ง ๑๐ กม.

๒๐๐.๐๐

บาท/ลบ.ม.

รวม

๒๐๐.๐๐ +

๔๗.๐๕

=

๒๔๗.๐๕

บาท/ลบ.ม.

๑๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุงประเภท ๑ ตราช้าง (๑๐ลื้อ ๒๕ตัน)

ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ

ระยะขนส่ง ๔๐ กม.

๓,๑๑๒.๑๕

บาท/ตัน

รวม

๓,๑๑๒.๑๕ +

๑๓๕.๓๑

=

๓,๒๔๗.๔๖

บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน

๓.๖๐

บาท/กก.

๑๒ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก ๒๑๐ กก./ตร.ชม.

คอนกรีต

๒,๐๗๐.๐๙ บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ

ระยะขนส่ง ๔๐ กม.

๑๓๕.๓๑ บาท/ลบ.ม.

รวม ๒,๐๗๐.๐๙ + ๑๓๕.๓๑

๒,๒๐๕.๔๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าแรง

๑๔๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าเหล็ก RB ๖+ RB ๙

๑๐.๓๑๓ กก. @ ๒๖.๐๐ = ๒๖๘.๑๔ บาท

ค่างานต้นทุน

๒,๒๐๕.๔๐ + ๒๖๘.๑๔ = ๒,๔๗๓.๕๔ บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวธัญญ์นพพัชร จันทรประภา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอีบอรองเฮง บาดา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอ้อมัน แบร่อ)

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แบบงานทาง ๑

ราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปะงายแหม หมู่ที่ ๓ ตำบลสนอ

ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร

คำพิเกิด ระยะทางดำเนินการ ๐.๔๕๕ กม. ราคาสั่งซื้อ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ราคา ๒๗.๖๗ บาท วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ADT - คื่น ระยะขนส่งจาก ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาวะฝนตก ปกติ

ลำดับ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคา ที่ แหล่ง ต่อ หน่วย(บาท)	ระยะทางขนส่ง(กม.)			รวม ระยะ ทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า ขนส่ง ทาง เรือ (บาท)	ค่าขน ถ่าย (บาท)	ค่าแรงตัด- ตัด(บาท)	รวมค่า ขนส่ง(บาท)	รวม (บาท)	วิธีการ ขนส่ง	หมายเหตุ (แหล่งที่มา)
				ทางราบ	ถูกเนิน	ทางเขา									
๑	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๔๖๐.๐๐	-	-	-	๔๖๐.๐๐	๑๓๕.๓๑	-	-	๑๓๕.๓๑	๑๓๕.๓๑	๖๓๒.๖๒	๖ ล้อ	จ.ปัตตานี
๒	หินย่อย เบอร์ ๑-๒	ลบ.ม.	๑,๑๐๐.๕๐	-	-	-	๑,๑๐๐.๕๐	๑๓๕.๓๑	-	-	-	๑๓๕.๓๑	๑,๒๓๗.๘๑	๖ ล้อ	จ.ปัตตานี
๓	งานรองพื้นทาง (ดินลูกรัง หนา ๐.๘๐ เมตร)	ลบ.ม.	๒๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๒๓๗.๐๕	๖ ล้อ	ในพื้นที่
๔	งานไหล่ทางวัสดุรวม (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	๒๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๒๓๗.๐๕	๖ ล้อ	ในพื้นที่
๕	คอนกรีต ๒๕๐ KSC.	ลบ.ม.	๒,๐๗๐.๐๙	-	-	-	๒,๐๗๐.๐๙	๑๓๕.๓๑	-	-	๑๔๐.๐๐	๒,๒๐๕.๓๑	๒,๓๔๔.๔๐	๑๐ ล้อ	จ.ปัตตานี
๖	ท่อคอนกรีต Ø ๑.๒๐ ม.	ท่อน	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๓๑	-	-	๒๖๘.๑๔	๓,๖๖๘.๑๔	๓,๘๐๓.๔๕	๑๐ ล้อ	จ.ปัตตานี

หมายเหตุ วัสดุทุกชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญญ์นพพัชร จันทน์ประภา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอับบอรรเฮง บาตา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอหะหมัด แบบรอ)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบงานทาง ๒

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปะเงาะแม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะเนอ

ปริมาณงาน

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๓ ต.ตะเนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

คำพิเคราะห์

จุดเริ่มต้น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเนอ

จุดสิ้นสุด

ระยะทางดำเนินการ

๐.๑๕๐ กม.

ภาวะฝนตก ปกติ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย หน่วย x Fn	เพิ่ม ๕ % ตามมติ ครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๗๕๐.๐๐	๑.๖๔	๑,๒๖๗.๕๐	๑.๓๖๒๔	๑,๗๒๖.๘๔	๘๖.๓๔	๑,๘๑๓.๑๘	๑,๘๑๓.๑๘	
๒	งานรองพื้นทาง (ดินลูกรัง หนา ๐.๘๐ เมตร)	ลบ.ม.	๖๐๐.๐๐	๓๒๑.๑๗	๑๙๖,๖๘๙.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๖๖,๕๓๓.๑๒	๑๓,๑๒๖.๖๖	๒๗๙,๖๖๙.๗๘	๒๗๙,๖๖๙.๗๘	
๓	งานใส่เล็ทางวัสดุลูกรังรวม (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	๑๗๒.๐๐	๓๒๑.๐๐	๕๕,๖๒๑.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๕,๖๒๐.๘๓	๓,๗๖๑.๐๔	๗๙,๓๘๑.๘๗	๗๙,๓๘๑.๘๗	
๔	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๒.๐๐	๘๓๑.๐๐	๓๔,๑๐๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๖,๒๗๒.๕๖	๒,๖๖๓.๖๓	๔๘,๙๓๖.๑๙	๔๘,๙๓๖.๑๙	
๕	งานรอยต่อตามขวาง	ม.	๑๕.๐๐	๕๕๕.๐๐	๘,๓๒๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๑,๓๔๑.๘๘	๕๖๗.๑๐	๑๑,๙๐๘.๙๘	๑๑,๙๐๘.๙๘	
๖	คอนกรีต ๒๔๐ ksc.	ลบ.ม.	๑๒๓.๗๕	๒,๖๑๓.๕๔	๓๒๓,๔๕๒.๓๓	๑.๓๖๒๔	๔๔๐,๖๓๔.๖๗	๒๒,๐๓๑.๗๓	๔๖๒,๖๖๖.๔๐	๔๖๒,๖๖๖.๔๐	
๗	ท่อคอนกรีต ๗๐๒๐ มม.	ท่อ	๒๒.๐๐	๓,๔๐๑.๔๑	๘๕,๘๓๑.๐๒	๑.๓๖๒๔	๑๑๖,๘๓๖.๑๘	๕,๘๔๖.๘๑	๑๒๒,๖๗๒.๙๙	๑๒๒,๖๗๒.๙๙	

จัดซื้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ใช้ FACTOR F ๑.๓๖๒๔
เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ %
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
๖๒๐.๐๓๐.๘๓ บาท FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวอัญญิณวพัตร จัณฑ์ประภา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอัยบอโรเฮง บาคา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอัยมณีน แปรอ)

ชื่อโครงการ
ประมาณงาน
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ประเภทงาน
ผู้ประมาณการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างปะทะจะแม หมู่ที่ ๓ ตำบลสะโน
ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ ตารางเมตร
หมู่ที่ ๓ ต.สะโน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน
ทาง
.....
.....

พิกัด
จุดเริ่มต้น
จุดสิ้นสุด
ระยะทาง
เมื่อวันที่

๐
๐
๐.๕๕๕ กม.
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
.....

ภาวะฝนตก ปกติ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		FACTOR F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานปรับแก้ดินแต่งคืนทางเดิม	ตร.ม.	๗๕๐.๐๐	๑.๖๙	๑,๒๖๗.๕๐	๑.๓๖๒๔	๒.๓๐	๑,๗๒๖.๘๔	
๒	งานรองพื้นทาง (ดินลูกรัง หนา ๐.๘๐ เมตร)	ลบ.ม.	๖๐๐.๐๐	๓๒๑.๑๗	๑๙๒,๖๘๙.๐๐	๑.๓๖๕๒	๔๓๘.๑๓	๒๖๒,๘๗๙.๙๘	
๓	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	๑๗๒.๐๐	๓๒๑.๐๐	๕๕,๒๑๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๓๗.๓๓	๗๕,๒๒๐.๘๓	
๔	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๒.๐๐	๙๓๑.๐๐	๓๙,๑๐๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๒๖๘.๓๙	๕๕,๒๒๒.๕๖	
๕	งานรอยต่อตามขวาง	ม.	๑๕.๐๐	๕๕๕.๐๐	๘,๓๒๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๕๖.๑๓	๑๑,๓๔๑.๘๘	
๖	คอนกรีต ๒๔๐ ksc.	ลบ.ม.	๑๒๓.๗๕	๒,๖๑๓.๕๔	๓๒๓,๔๒๔.๓๓	๑.๓๖๒๔	๓,๕๖๐.๖๘	๔๔๐,๖๓๔.๖๗	
๗	ท่อคอนกรีต Ø ๑.๒๐ ม.	ท่อน	๒๒.๐๐	๓,๙๐๑.๔๑	๘๕,๘๓๑.๐๒	๑.๓๖๒๔	๕,๓๑๕.๒๘	๑๑๖,๙๓๖.๑๘	
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F									
- เงินล่วงหน้า				๐ %					
- เงินประกันผลงาน หัก				๐ %					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม				๖ %					
- ดอกเบี้ยเงินกู้				๗ %					
รวมราคางานต้นทุนงานทาง					๗๐๕,๘๖๑.๘๕			๙๖๒,๐๑๓.๐๔	

๙๖๒,๐๑๓.๐๔

ลงชื่อ
(นายอับบอรรเฮง บาตา)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นางสาวธัญญ์นวัชร จันทร์ประสา)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายอัมรินทร์ นามร)
กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปะเงาะแม หมู่ที่ ๓ ตำบลสะนอ
 ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 ประเภทงาน ทาง ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ จุดสิ้นสุด
 หน่วยงานออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
 ประมาณการตามแบบ ๐๑/๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
 ผู้ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ภาวะฝนตก ปกติ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง - ตามมติ ครม. ๕ % เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F - เงินล่วงหน้า ๐ % - เงินประกันผลงาน หัก ๐ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %	๗๐๕,๘๖๑.๘๕	๑.๓๖๒๔	๙๖๑,๖๖๖.๑๘ ๓๕,๒๙๓.๐๙	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๙๙๖,๙๕๙.๒๗	
คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ				๙๙๖,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร				(เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางสาวธัญญ์นวัชร จันทร์ประภา)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอ็อบรอนเฮง บาตา)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอ็อมัน แบร่อ)