ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านตือปีบาโร๊ะ
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

๒. วงเงินงบประมาณ ๒,๗๗๑,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลใหญ่ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๗๗๔,๓๔๗.๘๑ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบปร.๔ และแบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
๒. นายอีบอรอเฮง บาดา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กรรมการ
๓. นายอัซมัน แบรอ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ประจัน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองช่าง อบต.สะนอ กรรมการ

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก /
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,771,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(แบบบาดาลขนาดใหญ่)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,774,347.81 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองการบริหารส่วนตำบล

7.2 อีบอรอเฮง บาดา กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

7.3 อัซมัน แบรอ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง (อบต.ประจัน)

ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา
30 มีนาคม 2563 15:43:09

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทดสอบดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**121,400.68**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**121,400.68**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 121,400.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา

30 มีนาคม 2563 15:43:56

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- เสาเข็ม 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.	25.000	ต้น	1,200.00	30,000.00	800.00	20,000.00	50,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (210 กก./ตร.มม.)	10.000	ลบ.ม.	2,070.90	20,709.00	306.00	3,060.00	23,769.00	
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว	10.000	ตร.ม.	250.00	2,500.00	133.00	1,330.00	3,830.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,948.60	3,897.20	398.00	796.00	4,693.20	
	- เหล็กเส้นกลม 12 มม.	.333	ตัน	25,590.92	8,521.77	3,300.00	1,098.90	9,620.68	
	- เหล็กเส้นกลม 15 มม.	.740	ตัน	19,953.27	14,765.41	3,300.00	2,442.00	17,207.42	
	- ตะปู	6.000	กก.	46.73	280.38	0.00	0.00	280.38	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	51,060.42	80,673.76	20,237.00	40,726.90	121,400.68	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**121,400.68**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**359,620.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**359,620.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 359,620.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา

30 มีนาคม 2563 15:43:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- เสาล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- งานปักเสาไฟพาดสาย TWH 1x2.5 ตร.มม.	150.000	ม.	1,500.00	225,000.00	500.00	75,000.00	300,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ซีเบิ้มปั้ม ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- ตู้ควบคุมไฟเครื่องสูบน้ำบาดาล	1.000	ชุด	9,500.00	9,500.00	500.00	500.00	10,000.00	
	- สายไฟ VCT ขนาด 3x2.5 ตร.มม.	40.000	ม.	40.00	1,600.00	13.00	520.00	2,120.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	58,540.00	283,600.00	1,013.00	76,020.00	359,620.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**359,620.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานท่อและระบบประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**1,536,960.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,536,960.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,536,960.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา

30 มีนาคม 2563 15:43:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ค่าเจาะบ่อบาดาลและอุปกรณ์ (ท่อกรุ PVC Ø 6 นิ้ว,ท่อเซาะ PVC Ø 6 นิ้ว,โคลนวิทยศาสตร์,ดินเหนียว,และคอนกรีต)	120.000	ม.	1,550.00	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	
	- ค่าทดสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ	1.000	บ่อ	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้ง พร้อมแท่น คสล. 20x20x20 ม.	1.000	งาน	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	- ท่อดูดน้ำ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้น 13.5	10.000	ท่อน	240.00	2,400.00	24.00	240.00	2,640.00	
	- น้ำยาประสานท่อปากบ่อบาดาลและประสานท่อ PVC	1.000	L.S	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	- สารกรองคาร์บอนด์	880.000	ลิตร	65.00	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00	
	- สารกรองเมกานิส	880.000	ลิตร	84.00	73,920.00	0.00	0.00	73,920.00	
	- กรวดกรองคัดเบอร์3	350.000	ลิตร	10.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ท่อ PVC ชนิด บานหัว Ø 4 นิ้ว	750.000	ม.	240.00	180,000.00	72.00	54,000.00	234,000.00	
	- ท่อ PVC ชนิดหัวบาน Ø 3 นิ้ว	750.000	ม.	150.00	112,500.00	45.00	33,750.00	146,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ชนิดหัวบาน Ø 3 นิ้ว	790.000	ม.	70.00	55,300.00	45.00	35,550.00	90,850.00	
	- งานถังสแตนเลสกรองสนิมเหล็กขนาด 1.50x1.50 ม.พร้อมวาล์ว Ø 4 นิ้ว	1.000	ใบ	230,000.00	230,000.00	1,800.00	1,800.00	231,800.00	
	- หอถังเหล็กสำเร็จรูปขนาด 30.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.	1.000	ชุด	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	726,409.00	1,394,820.00	18,786.00	142,140.00	1,536,960.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,536,960.00**	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทดสอบดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก /ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง **ตำบล** สะนอ **อำเภอ** ยะรัง **จังหวัด** ปัตตานี **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					121,400.68	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							121,400.68	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- เสาเข็ม 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.	25.000	ต้น	1,200.00	30,000.00	800.00	20,000.00	50,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (210 กก./ตร.มม.)	10.000	ลบ.ม.	2,070.90	20,709.00	306.00	3,060.00	23,769.00	
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว	10.000	ตร.ม.	250.00	2,500.00	133.00	1,330.00	3,830.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,948.60	3,897.20	398.00	796.00	4,693.20	
	- เหล็กเส้นกลม 12 มม.	0.333	ตัน	25,590.92	8,521.77	3,300.00	1,098.90	9,620.68	
	- เหล็กเส้นกลม 15 มม.	0.740	ตัน	19,953.27	14,765.41	3,300.00	2,442.00	17,207.42	
	- ตะปู	6.000	กก.	46.73	280.38	0.00	0.00	280.38	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	51,060.42	80,673.76	20,237.00	40,726.90	121,400.68	

แบบ ปร.4 (พ)

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่ารถเครนยกติดตั้ง	1.000	เหมา	12,000.00	ราคาสืบในจังหวัด
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**12,000.00**	

ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา
30 มีนาคม 2563 15:57:47

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่ารถเครนยกติดตั้ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

จำเป็นต้องใช้ในการยกถังเหล็กขนาด 30 ลบ.ม.

หน่วย : บาท

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่ารถเคนยกติดตั้งหอถังเหล็ก	12,000.00	ราคาสืบในจังหวัด
	รวมค่าใช้จ่าย	12,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,000.00	

ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา
30 มีนาคม 2563 15:57:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทดสอบดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานทดสอบดิน**	121,400.68	1.3034	158,233.64	
			รวมค่าก่อสร้าง	158,233.64	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 158,233.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานทดสอบดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	158,233.64	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 158,233.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา

30 มีนาคม 2563 15:58:40

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบไฟฟ้า**	359,620.00	1.3034	468,728.70	
			รวมค่าก่อสร้าง	468,728.70	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 468,728.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	468,728.70	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 468,728.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา

30 มีนาคม 2563 15:58:41

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานท่อและระบบประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานท่อและระบบประปา**	1,536,960.00	1.3034	2,003,273.66	
			รวมค่าก่อสร้าง	2,003,273.66	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,003,273.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานท่อและระบบประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,003,273.66	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,003,273.66 **บาท ต่อ 1 หน่วย**

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อีบอรอเฮง บาดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อัซมัน แบรอ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา
30 มีนาคม 2563 15:58:41

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทดสอบดิน จำนวน 1 หลังละ 158,233.64 บาท	158,233.64	
2	งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 468,728.70 บาท	468,728.70	
3	งานท่อและระบบประปา จำนวน 1 หลังละ 2,003,273.66 บาท	2,003,273.66	
4	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	12,000.00	

ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา

30 มีนาคม 2563 15:59:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21) ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	**บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)**	2,774,347.81	
	ราคากลาง	2,774,347.81	
	ราคากลาง (........... สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ ....)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา

30 มีนาคม 2563 15:59:33

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตือปีบาโร๊ะ (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อีบอรอเฮง บาดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อัซมัน แบรอ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธัญญ์นวพัชร จันทร์ประภา
30 มีนาคม 2563 15:59:33

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานทดสอบดิน

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.2 เสาเข็ม 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.

ค่างานต้นทุน = 1,200.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานทดสอบดิน

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.3 คอนกรีตโครงสร้าง (210 กก./ตร.มม.)

ค่างานต้นทุน = 2,070.90 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานทดสอบดิน

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.4 ไม้แบบ+ไม้คร่าว

ค่างานต้นทุน = 250.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานทดสอบดิน

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.5 คอนกรีตหยาบ

ค่างานต้นทุน = 1,948.60 บาท/ลบม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานทดสอบดิน

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.6 เหล็กเส้นกลม 12 มม.

ค่างานต้นทุน = 25,590.92 บาท/ตัน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานทดสอบดิน

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.7 เหล็กเส้นกลม 15 มม.

ค่างานต้นทุน = 19,953.27 บาท/ตัน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานทดสอบดิน

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.8 ตะปู

ค่างานต้นทุน = 46.73 บาท/กก.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานระบบไฟฟ้า

2.1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

2.1.1 เสาล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์

ค่างานต้นทุน = 4,500.00 บาท/ชุด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานระบบไฟฟ้า

2.1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

2.1.2 มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์

ค่างานต้นทุน = 8,000.00 บาท/ชุด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานระบบไฟฟ้า

2.1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

2.1.3 งานปักเสาไฟพาดสาย TWH 1x2.5 ตร.มม.

ค่างานต้นทุน = 1,500.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานระบบไฟฟ้า

2.1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

2.1.4 เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ซีเบิ้ลปั้ม ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 35,000.00 บาท/ชุด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานระบบไฟฟ้า

2.1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

2.1.5 ตู้ควบคุมไฟเครื่องสูบน้ำบาดาล

ค่างานต้นทุน	=	9,500.00 บาท/ตู้

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานระบบไฟฟ้า

2.1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

2.1.6 สายไฟ VCT ขนาด 3x2.5 ตร.มม.

ค่างานต้นทุน = 40.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานท่อและระบบประปา

3.1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

3.1.1 ค่าเจาะบ่อบาดาลและอุปกรณ์ (ท่อกรุ PVC Ø 6 นิ้ว,ท่อเซาะ PVC Ø 6 นิ้ว,โคลนวิทยศาสตร์,ดินเหนียว,และคอนกรีต)

ค่างานต้นทุน = 1,550.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานท่อและระบบประปา

3.1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

3.1.3 ค่าแรงงานติดตั้ง พร้อมแท่น คสล. 20x20x20 ม.

ค่างานต้นทุน = 6,000.00 L/S

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานท่อและระบบประปา

3.1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

3.1.4 ท่อดูดน้ำ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้น 13.5

ค่างานต้นทุน = 240.00 บาท/ท่อน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานท่อและระบบประปา

3.1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

3.1.6 สารกรองคาร์บอนด์

ค่างานต้นทุน = 65.00 บาท/ลิตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานท่อและระบบประปา

3.1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

3.1.7 สารกรองเมกานิส

ค่างานต้นทุน = 84.00 บาท/ลิตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานท่อและระบบประปา

3.1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

3.1.8 กรวดกรองคัดเบอร์3

ค่างานต้นทุน = 10.00 บาท/ลิตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานท่อและระบบประปา

3.1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

3.1.9 ท่อ PVC ชนิด บานหัว Ø 4 นิ้ว

ค่างานต้นทุน = 240.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานท่อและระบบประปา

3.1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

3.1.10 ท่อ PVC ชนิดหัวบาน Ø 3 นิ้ว

ค่างานต้นทุน = 150.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานท่อและระบบประปา

3.1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

3.1.11 ท่อ PVC ชนิดหัวบาน Ø 3 นิ้ว

ค่างานต้นทุน = 70.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานท่อและระบบประปา

3.1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

3.1.12 งานถังสแตนเลสกรองสนิมเหล็กขนาด 1.50x1.50 ม.พร้อมวาล์ว Ø 4 นิ้ว

ค่างานต้นทุน = 230,000.00 บาท/ใบ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานท่อและระบบประปา

3.1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

3.1.13 หอถังเหล็กสำเร็จรูปขนาด 30.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.

ค่างานต้นทุน = 488,000.00 บาท/ชุด

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % **ดอกเบี้ยเงินกู้** 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % **ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)** 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40.00	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
50.00	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60.00	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150.00	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200.00	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250.00	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300.00	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	6.00	% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	7.00	%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
350.00	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400.00	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
≥500.00	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	2,017,980.68 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	2,771,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
2,000,000.00	1.3035
2,017,980.68	1.3034
5,000,000.00	1.3003