

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาวิช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 1,912 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเมะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมะมาวี

แบบเลขที่ 11 / 2564

ประมาณราคาเมื่อวันที่

25 ธ.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,912.00	1.65	3,154.80	1.3607	2.25	4,292.74
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	95.60	817.47	78,150.13	1.3607	1,112.33	106,338.88
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,912.00	370.88	709,122.56	1.3607	504.66	964,903.07
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	26.66	50.96	1,358.59	1.3607	69.34	1,848.64
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	273.33	56.19	15,358.41	1.3607	76.46	20,898.19
6	งานดินลูกรังไหลทางข้างละ 0.30 ม.	ลบ.ม.	43.02	256.72	11,044.09	1.3607	349.32	15,027.70
รวมค่างานก่อสร้าง								1,113,309.22
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								1,168,974.68
คิดเป็นเงินประมาณทั้งสิ้น								1,168,000.00

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

ข้อ 3.5 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจูงใจราคากลางที่คำนวณได้ในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายศุภชัย กลั่นศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยะรัง

(ลงชื่อ)

(นายแวอับดุลรอแม มะยิเต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมะมาวี

(ลงชื่อ)

(นายอิสมาแอ กาโฮง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง