

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 542 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,168 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลเมะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมะมาวี

แบบเลขที่ 13 / 2564

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	2,168.00	1.65	3,577.20	1.3607	2.25	4,867.50
2	งานวางท่อ คสล.Ø 0.60 ม.	ม.	7.00	952.48	6,667.36	1.3607	1,296.04	9,072.28
3	งานถมดินลูกรัง	ลบ.ม.	3.00	262.30	786.90	1.3607	356.91	1,070.73
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	108.00	817.47	88,286.76	1.3607	1,112.33	120,131.79
5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	2,168.00	370.88	804,067.84	1.3607	504.66	1,094,095.11
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	26.66	50.96	1,358.59	1.3607	69.34	1,848.64
7	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	320.00	56.19	17,980.80	1.3607	76.46	24,466.47
8	งานดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.	ลบ.ม.	48.78	262.30	12,794.99	1.3607	356.91	17,410.15
รวมค่างานก่อสร้าง								1,272,962.67
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								1,336,610.81
คิดเป็นเงินประมาณทั้งสิ้น								1,336,000.00

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

ข้อ 3.5ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อ
จูงใจราคากลางที่คำนวณได้ในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายศุภชัย กลั่นศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยะรัง

(ลงชื่อ)

(นายแวอับดุลรอแม มะยิเต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมะมาวี

(ลงชื่อ)

(นายอิสมาแอ กาโฮง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง