

## แบบงานทาง ๒

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| โครงการ                | วางท่อ คสล.สายหน้าบ้านอาเยะแอ-ปายอยู่ละ    |
| ปริมาณงาน              | ขนาดท่อ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๑๘๐ เมตร |
| สถานที่ก่อสร้าง        | หมู่ที่ ๓ ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี         |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ                  |
| ระยะทางดำเนินการ       | ๐.๑๘๐ กม.                                  |

ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น \_\_\_\_\_  
จุดสิ้นสุด \_\_\_\_\_

ภาวะฝนตก ชุก

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                    | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน(บาท) | Fn     | ราคาต่อหน่วย<br>หน่วย x Fn | เพิ่ม ๕ %<br>ตามมติ ครม. | รวมราคาต่อหน่วย | ราคากลาง   | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----------|
| ๑            | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ เมตร | ม.    | ๑๕๙.๐๐ | ๒,๑๔๓.๐๕     | ๓๔๐,๗๔๕.๓๔   | ๑.๓๗๘๔ | ๔๖๙,๖๘๓.๓๗                 | ๒๓,๔๘๔.๑๗                | ๔๙๓,๑๖๗.๕๔      | ๔๙๓,๑๖๗.๕๔ |          |
| ๒            | บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก             | จุด   | ๑๕.๐๐  | ๑๗,๑๒๕.๔๐    | ๒๕๖,๘๘๐.๙๘   | ๑.๓๗๘๔ | ๓๕๔,๐๘๔.๗๔                 | ๑๗,๗๐๔.๒๔                | ๓๗๑,๗๘๘.๙๘      | ๓๗๑,๗๘๘.๙๘ |          |
| ๓            | ฝาปิดคอนกรีต                              | อัน   | ๓๐.๐๐  | ๘๒๐.๕๗       | ๒๔,๖๑๖.๙๕    | ๑.๓๗๘๔ | ๓๓,๙๓๒.๐๑                  | ๑,๖๙๖.๖๐                 | ๓๕,๖๒๘.๖๑       | ๓๕,๖๒๘.๖๑  |          |
|              |                                           |       |        |              |              |        |                            |                          |                 |            |          |
|              |                                           |       |        |              |              |        |                            |                          |                 |            |          |
|              |                                           |       |        |              | ๖๒๒,๒๔๓.๒๗   |        |                            |                          | ๘๐๐,๕๘๕.๑๓      | ๘๐๐,๕๘๕.๑๓ |          |

จังหวัด ปัตตานี ใช้ FACTOR F ๑.๓๗๘๔ ราคาน้ำมัน ๒๔.๐๐ บาท ค่างานต้นทุน(งานทาง)= ๖๒๒,๒๔๓.๒๗ บาท FACTOR F = ๑.๓๗๘๔  
เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %

ประมาณการโดย \_\_\_\_\_

เห็นชอบ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
(นางสาวธัญญ์นวัชร จันทร์ประภา)

อนุมัติ \_\_\_\_\_ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสะ  
(นายรอสาตี อตลยอภิมุก)

ประมาณราคาก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบงานทาง ๓

ชื่อโครงการ วางท่อ คสล.สายหน้าบ้านอาเยะแอ-ปายอยู่โละ  
 ปริมาณงาน ขนาดท่อ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๑๘๐ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ  
 ประเภทงาน ทาง  
 ระยะทาง ๐.๑๘๐ กม.  
 ผู้ประมาณการ \_\_\_\_\_

พิกัด จุดเริ่มต้น  
จุดสิ้นสุด

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาวะฝนตก ชุก

| ลำดับที่                     | รายการ                                    | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน(บาท) |            | FACTOR F | ราคากลาง(บาท) |            | หมายเหตุ |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
|                              |                                           |       |        | ราคาต่อหน่วย      | รวม        |          | ราคาต่อหน่วย  | รวม        |          |
| ๑                            | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ เมตร | ม.    | ๑๕๙.๐๐ | ๒,๑๔๓.๐๕          | ๓๔๐,๗๔๕.๓๔ | ๑.๓๗๘๔   | ๒,๙๕๓.๙๘      | ๔๖๙,๖๘๓.๓๗ |          |
| ๒                            | บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก             | จุด   | ๑๕.๐๐  | ๑๗,๑๒๕.๔๐         | ๒๕๖,๘๘๐.๙๘ | ๑.๓๗๘๔   | ๒๓,๖๐๕.๖๕     | ๓๕๔,๐๘๔.๗๔ |          |
| ๓                            | ฝาปิดคอนกรีต                              | อัน   | ๓๐.๐๐  | ๘๒๐.๕๗            | ๒๔,๖๑๖.๙๕  | ๑.๓๗๘๔   | ๑,๑๓๑.๐๗      | ๓๓,๙๓๒.๐๑  |          |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F |                                           |       |        |                   |            |          |               |            |          |
| - เงินล่วงหน้า               |                                           | ๐     | %      |                   |            |          |               |            |          |
| - เงินประกันผลงาน หัก        |                                           | ๐     | %      |                   |            |          |               |            |          |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                                           | ๗.๐๐  | %      |                   |            |          |               |            |          |
| - ดอกเบี้ยเงินกู้            |                                           | ๗.๐๐  | %      |                   |            |          |               |            |          |
| รวมราคางานต้นทุนงานทาง       |                                           |       |        |                   |            |          |               | ๘๕๗,๗๐๐.๑๒ |          |
| รวมเป็นเงินค่างานประเมิน     |                                           |       |        |                   |            |          |               | ๘๕๗,๗๐๐.๑๒ |          |

ประมาณการโดย Jonh  
 ( )

เห็นชอบ Simbm  
 (นางสาวธัญญ์นวัชร จันทร์ประภา)

อนุมัติ OT นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

ชื่อโครงการ วางท่อ คสล.สายหน้าบ้านอาเยะแอะ-ปายอโยโละ

ปริมาณงาน ขนาดท่อ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๑๘๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ประเภทงาน ทาง ค่าพิัก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ จุดเริ่มต้น

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง อบต.สะนอ จุดสิ้นสุด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

ประมาณการตามแบบ จำนวน ๑ ชุด

ผู้ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาวะฝนตก ชุก

| ลำดับที่ | รายการ                            | รวมค่างานต้นทุน | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง          | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------|
| ๑        | ประเภทงานทาง<br>- ตามมติ ครม. ๕ % | ๖๒๒,๒๔๓.๒๗      | ๑.๓๗๘๔   | ๘๕๗,๗๐๐.๑๒<br>๔๒,๘๘๕.๐๑ | .        |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F      |                 |          |                         |          |
|          | - เงินล่วงหน้า ๐ %                |                 |          |                         |          |
|          | - เงินประกันผลงาน หัก ๐ %         |                 |          |                         |          |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %          |                 |          |                         |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %          |                 |          |                         |          |

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

๙๐๐,๕๘๕.๑๓

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร

เก้าแสนบาทถ้วน

ประมาณการโดย

( )

เห็นชอบ

(นางสาวธัญญ์นพพัชร จันทรประภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

อนุมัติ

(นายรอสาลี อุดลย์อิมูก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านอาเยะแอะ-ปอยยอลูละ หมู่ที่ ๓  
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
๒. วงเงินงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดท่อ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบที่ อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบปร.๔ และแบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นางสาวธัญญ์นพพัชร จันทรประภา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
  ๒. นายอับบอโรเฮง บาดา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
  ๓. นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.วัด ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ  
ผอ.กองช่าง อบต.สะนอ



ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ เมตร

|                  |                      |                        |
|------------------|----------------------|------------------------|
| ขุดดิน           | ๑.๘๐ ลบ.ม. @ ๑๗.๓๑ = | ๓๑.๑๖ บาท/ม.           |
| ค่าท่อ           | =                    | ๑,๕๕๐.๐๐ บาท/ม.        |
| ค่าขนส่ง         | =                    | ๑๔๑.๘๙ บาท/ม.          |
| ค่าวางและกลบกลับ | =                    | ๔๒๐.๐๐ บาท/ม.          |
| ค่าใช้จ่ายรวม    | =                    | ๒,๑๔๓.๐๕ บาท/ม.        |
| ค่างานต้นทุน     | ๒,๑๔๓.๐๕ / ๑.๐๐      | <u>๒,๑๔๓.๐๕ บาท/ม.</u> |

#### หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนส่งโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ เทียบละ ๑๓ ต้น

ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเทียบละ ๔๐๐.๐๐ บาท

ค่าขนส่ง  $\frac{๓๐.๐๐}{๑๐๐} \text{ กม} = \frac{๔๗.๔๕}{๑๐๐} \times ๙ + \frac{๔๐๐.๐๐}{๑๐๐} = ๑,๒๗๗.๐๕ \text{ บาท/ม.}$

เฉลี่ย  $= \frac{๑,๒๗๗.๐๕}{๑๐๐} = ๑๒.๗๗ \text{ บาท/ม.}$

บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อ Ø ๑.๐๐ เมตร ขนาด ๑.๔๐ x ๑.๔๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๘๐ ม.

|                              |                         |                      |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| คอนกรีต str ๒๔๐ ksc.         | ๑.๙๕ ลบ.ม. @ ๒,๘๖๖.๐๕ = | ๕,๕๘๓.๐๖ บาท         |
| เหล็กเสริม                   | ๒๒๙.๖๓ กก. @ ๒๕.๒๘ =    | ๕,๘๐๕.๐๕ บาท         |
| ลวดผูกเหล็ก                  | ๕.๙๘ กก. @ ๕๑.๔๐ =      | ๓๐๗.๓๗ บาท           |
| ไม้แบบ                       | ๑๗.๓๙ ตร.ม. @ ๑๖๐.๐๐ =  | ๒,๗๘๒.๔๐ บาท         |
| เหล็กฉาก L๕๐ x ๕๐ x ๖ มม.    | ๖.๑๒ ม. @ ๑๔๒.๗๐ =      | ๘๗๓.๓๒ บาท           |
| ค่าเชื่อม                    | ๒๐.๐๐ จุด @ ๕.๐๐ =      | ๑๐๐.๐๐ บาท           |
| ขุดดินและปรับพื้น            | ๕.๑๒ ลบ.ม. @ ๑๗.๓๑ =    | ๘๘.๖๓ บาท            |
| คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕        | ๐.๔๐ ลบ.ม. @ ๒,๕๕๐.๐๙ = | ๑,๐๒๐.๐๔ บาท         |
| ทรายหยาบอัดแน่น              | ๐.๕๙ ลบ.ม. @ ๕๙๖.๔๘ =   | ๓๕๑.๙๒               |
| สีกันสนิม ๒ ชั้น             | ๐.๓๐ ตร.ม. @ ๔๕.๓๖ =    | ๑๓.๖๑ บาท            |
| STEEL GRATING                | ๑.๐๐ อัน @ ๒๐๐.๐๐ =     | ๒๐๐.๐๐ บาท           |
| รวมค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE | =                       | <u>๑๗,๑๒๕.๔๐ บาท</u> |

ฝาปิดคอนกรีต (คิด ๑ ฝา ขนาด ๑.๒๙ x ๐.๖๒๐ x ๐.๑๐ ม.)

|                         |                         |                       |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| คอนกรีต str ๒๔๐ ksc.    | ๐.๐๘ ลบ.ม. @ ๒,๘๖๖.๐๕ = | ๒๒๙.๒๘ บาท/ลบ.ม. หลวม |
| เหล็กเสริม              | ๑๐.๗๙ กก. @ ๒๕.๒๘ =     | ๒๗๒.๗๗ บาท/ลบ.ม. หลวม |
| ลวดผูกเหล็ก             | ๐.๓๐ กก. @ ๕๑.๔๐ =      | ๑๕.๔๒ บาท/ลบ.ม. หลวม  |
| ไม้แบบ                  | ๐.๔๗ ตร.ม. @ ๑๖๐.๐๐ =   | ๗๕.๘๔ บาท/ลบ.ม. หลวม  |
| เหล็กแผ่น ๑/๘" x ๑๐ ซม. | ๑.๑๕ ม. @ ๓๕.๐๐ =       | ๔๐.๒๕ บาท             |
| STEEL SLEEVE ๑/๘"       | ๐.๒๐ ม. @ ๓๕.๐๐ =       | ๗.๐๐ บาท/ลบ.ม. แน่น   |
| ค่าเชื่อม               | ๓๖.๐๐ จุด @ ๕.๐๐ =      | ๑๘๐.๐๐ บาท/ลบ.ม. แน่น |
| รวมค่างานต้นทุน         | =                       | <u>๘๒๐.๕๗ บาท</u>     |

หินย่อย เบอร์ ๑-๒

๘๕๐.๐๐

ค่าขนส่ง ระยะทาง ๓๐ กม.

๙๗.๔๕

รวม ๘๕๐.๐๐ + ๙๗.๔๕

= ๙๔๗.๔๕

|                         |                            |                           |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ทรายหยาบ                | ๔๖๗.๒๙                     | ลบ.ม                      |
| ค่าขนส่ง ระยะทาง ๔๐ กม. | ๑๒๙.๑๙                     | บาท                       |
| รวม                     | $\frac{๔๖๗.๒๙ + ๑๒๙.๑๙}{}$ | $\frac{๕๙๖.๔๘}{}$ บ/ลบ.ม. |

## คอนกรีต ค.๒ (STRENGTH ๒๕๐ กก./ตร.ซม.)

|                        |             |            |                           |
|------------------------|-------------|------------|---------------------------|
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | ๓๓๖.๐๐ กก.  | @ ๓.๐๔ =   | ๑,๐๒๑.๔๔ บาท              |
| - ทรายหยาบ             | ๐.๖๐ ลบ.ม.  | @ ๕๙๖.๔๘ = | ๓๕๗.๘๙ บาท/ลบ.ม.          |
| - หินเบอร์ ๑-๒         | ๑.๐๙ ลบ.ม.  | @ ๙๔๗.๔๕ = | ๑,๐๓๒.๗๒ บาท/ลบ.ม.        |
| - น้ำผสมคอนกรีต        | ๑๘๐.๐๐ ลิตร | @ ๐.๑๐ =   | ๑๘.๐๐ บาท                 |
| - ค่าแรง               |             |            | ๔๓๖.๐๐                    |
| รวมคอนกรีต ค.๒         | ๑.๐๐ ลบ.ม.  | =          | <u>๒,๘๖๖.๐๕ บาท/ลบ.ม.</u> |

## คอนกรีตส่วนผสม ๑ : ๓ : ๕ (คอนกรีตหยาบ)

|                        |             |            |                           |
|------------------------|-------------|------------|---------------------------|
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | ๒๖๐.๐๐ กก.  | @ ๓.๐๔ =   | ๗๙๐.๔๐ บาท                |
| - ทรายหยาบ             | ๐.๖๒ ลบ.ม.  | @ ๕๙๖.๔๘ = | ๓๖๙.๘๒ บาท/ลบ.ม.          |
| - หินเบอร์ ๑-๒         | ๑.๐๓ ลบ.ม.  | @ ๙๔๗.๔๕ = | ๙๗๕.๘๗ บาท/ลบ.ม.          |
| - น้ำผสมคอนกรีต        | ๑๘๐.๐๐ ลิตร | @ ๐.๑๐ =   | ๑๘.๐๐ บาท                 |
| - ค่าแรง               |             |            | ๓๙๖.๐๐                    |
| รวมคอนกรีต ๑:๓:๕       | ๑.๐๐ ลบ.ม.  | =          | <u>๒,๕๕๐.๐๙ บาท/ลบ.ม.</u> |

## งานทาสีเหล็กกันสนิม

|                          |         |            |                        |
|--------------------------|---------|------------|------------------------|
| ทารองพื้น                | ๐.๐๔ GL | @ ๔๒๐.๕๖ = | ๑๖.๘๒ บาท              |
| ทาเคลือบสีน้ำมัน         | ๐.๐๖ GL | @ ๔๒๐.๕๖ = | ๒๕.๒๓ บาท              |
| ทึนเนอร์                 | ๐.๐๑ GL | @ ๓๓๐.๐๐ = | ๓.๓๐ บาท               |
| รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม | ๑ ตร.ม. |            | <u>๔๕.๓๖ บาท/ตร.ม.</u> |

## งานพื้นคอนกรีตหนา ๐.๑๐ ม.

|                  |            |              |                         |
|------------------|------------|--------------|-------------------------|
| - คอนกรีต ค.๒    | ๐.๑๐ ลบ.ม. | @ ๒,๘๖๖.๐๕ = | ๒๘๖.๖๐ บาท              |
| - เหล็ก RB ๖ mm. | ๓.๐๐ กก.   | @ ๓๒.๐๐ =    | ๙๖.๐๐ บาท               |
| - ไม้แบบ         | ๐.๒๐ ตร.ม. | @ ๑๖๐.๐๐ =   | ๓๒.๐๐ บาท               |
| - สวดผูกเหล็ก    | ๐.๔๓ กก.   | @ ๕๑.๔๐ =    | ๒๒.๑๐ บาท               |
| รวมพื้นคอนกรีต   | ๑ ตร.ม.    |              | <u>๔๓๖.๗๑ บาท/ตร.ม.</u> |

ประมาณการโดย

( )

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

( นางสาวธัญญ์นพพัชร จันทร์ประภา )

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

( นายรอสาลี อตุลย์อมิก )

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แบบงานทาง ๑

การก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ วางท่อ คสล.สายหน้าบ้านอาเยะแอ-ปายอยู่โละ

ระยะทางดำเนินการ ๐.๑๘๐ กม.

ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด

ราคาวัสดุ เดือน สิงหาคม ปีพ.ศ. ๒๕๕๙

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท.จังหวัด ปัตตานี ราคา ๒๔.๐๐ บาท วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ADT


ระยะขนส่งจาก ปัตตานี ระยะทาง ๓๐.๐๐ กม.

ภาวะฝนตก ชุก


| ลำดับ<br>บที่ | ชนิดของวัสดุ         | หน่วย<br>นับ | ราคาที่<br>แหล่งต่อ<br>หน่วย(บาท) | ระยะทางขนส่ง(กม.) |         |        |         | รวม<br>ระยะ<br>ทาง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่า<br>ขนส่ง<br>ทางเรือ<br>(บาท) | ค่าขนส่ง<br>ถ้าย<br>(บาท) | ค่าแรง<br>ตัด-ตัด<br>(บาท) | รวมค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | รวม(บาท) | วิธีการ<br>ขนส่ง | หมายเหตุ<br>(แหล่งที่มา) |
|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|---------|--------|---------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|------------------|--------------------------|
|               |                      |              |                                   | ทางราบ            | ถูกเนิน | ทางเขา | ลูกช้าง |                             |                   |                                  |                           |                            |                          |          |                  |                          |
| ๑             | ทรายหยาบ             | ลบ.ม.        | ๔๖๗.๒๙                            | -                 | -       | -      | -       | ๔๐.๐๐                       | ๑๒๙.๑๙            | -                                | -                         | ๒๒.๕๔                      | ๑๕๑.๗๓                   | ๖๑๙.๐๒   | ๖ ล้อ            | อ.รามัน                  |
| ๒             | หินย่อย๑-๒           | ลบ.ม.        | ๘๕๐.๐๐                            | -                 | -       | -      | -       | ๓๐.๐๐                       | ๙๗.๕๕             | -                                | -                         | -                          | ๙๗.๕๕                    | ๙๔๗.๕๕   | ๑๐ ล้อ           | จ.ยะลา                   |
| ๓             | ท่อคอนกรีต Ø ๑.๐๐ ม. | ท่อน         | ๑,๕๕๐.๐๐                          | -                 | -       | -      | -       | ๓๐.๐๐                       | ๑๔๑.๘๙            | -                                | -                         | ๔๐๐.๐๐                     | ๕๔๑.๘๙                   | ๒,๐๙๑.๘๙ | ๑๐ ล้อ           | ปัตตานี                  |
|               |                      |              |                                   |                   |         |        |         |                             |                   |                                  |                           |                            |                          |          |                  |                          |
|               |                      |              |                                   |                   |         |        |         |                             |                   |                                  |                           |                            |                          |          |                  |                          |
|               |                      |              |                                   |                   |         |        |         |                             |                   |                                  |                           |                            |                          |          |                  |                          |
|               |                      |              |                                   |                   |         |        |         |                             |                   |                                  |                           |                            |                          |          |                  |                          |

หมายเหตุ วัสดุทุกชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ

ประมาณการโดย


(  )

เห็นชอบ

(  )  
( นางสาวฉัญฉุณพัชร จันทร์ประภา )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

อนุมัติ

(  )  
( นายรอสาตี อุดลย์อภิมุข )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ