

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน บุกเบิกถนน

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนลงอุกรัง สายหัวสะพาน- เข้าทุ่งนาติดคลอง หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะนอ หมู่ที่ 1 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่ .../.....

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางโดย ส่วนโยธา อบต.สะนอ ประมาณการวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,378,429.75	1.3574	1,871,080.54	
2	ค่าตอบแทนพิเศษ 5%		-	93,554.03	
3	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,964,634.57	
	ปรับตัวเลขเป็นเงินก่อสร้างประมาณ			1,964,000.00	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				)

เนื้อที่ทั้งหมด 3,500 ตร.ม.

เฉลี่ย.....561.14.....บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภัคชญา จันทร์ประภา)

(นางวัชรวิ ชุนทอง)

รองปลัด อบต.สะนอ รก.ปลัด อบต.สะนอ

เจ้าพนักงานการและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุพิศรา พรหมคงบุญ)

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภทงาน

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

บุกเบิกถนน

บุกเบิกถนนลงอุโมงค์ สายหัวสะพาน- เข้าทุ่งนาติดคลอง หมู่ที่ 1

บ้านสะนอ หมู่ที่ 1 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ความยาว 700 ม. คั่นทางสูง 1.60 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

แบบเลขที่ /2558

ประมาณการวันที่ 16 มิถุนายน 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานชั้นรองพื้นทาง								
1	งานปรับพื้นทางเดิม	3,500	ตร.ม.	-	-	3.22 2.00	7,000.00	7,000.00	
2	งานถางป่าขุด-ขุดต่อ(ขนาดหนัก)	1,400	ตร.ม.	-	-	3.21 2.13	2,982.00	2,982.00	
3	งานขุดดินอ่อน	-	ลบ.ม.	-	-	26.50	-	-	
4	งานดินถมขึ้นรูปคันทาง หนา 1.35 เมตร	4,550	ลบ.ม.	210.00	955,500.00	36.5 34.40	156,520.00	1,112,020.00	(150x1.4=210 บาท)
5	งานดินถมในหลุม หนา 0.50 เมตร	-	ลบ.ม.	210.00	-	34.40	-	-	
6	งานลงอุโมงค์ หนา 0.25 เมตร	875	ลบ.ม.	233.00	203,875.00	44.81	39,208.75	243,083.75	
	งานท่อระบายน้ำ				-		-	-	
7	ท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร	12	ท่อน	1,000.00	12,000.00	112.00	1,344.00	13,344.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน				1,171,375.00		207,054.75	1,378,429.75	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุภัคชญา จันทรประภา)

รองปลัด อบต.สะนอ รก.ปลัด อบต.สะนอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวัชรีย์ ขุนทอง)

เจ้าพนักงานการและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุพัตรา พรหมคงบุญ)

เจ้าพนักงานธุรการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายหัวสะพาน-เข้าทุ่งนาติดคลอง หมู่ที่ 1
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสนอ
2. วงเงินงบประมาณ 1,964,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป บุกเบิกถนนลูกรัง สายหัวสะพาน-เข้าทุ่งนาติดคลอง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร คันทางสูงเฉลี่ย 1.60 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เป็นเงิน 1,964,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบปร.4 และแบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์ประภา
 2. นางวัชรีย์ ชุนทอง
 3. นางสาวสุพัตรา พรหมคงบุญ