

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายสามแยกยามูเซ็ง-กูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะนอ

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

๒. วงเงินงบประมาณ ๔,๒๘๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๒๘๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบปร.๔ และแบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวธัญญ์นวัชร จันทร์ประภา ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ

๒. นายอิบร่อเฮง บาดา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการ

๓. นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.สะนอ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองช่าง อบต.สะนอ กรรมการ

ค่าวัสดุดินในบ่อดิน			๒๓๓.๖๔ บาท/ลบ.ม.หลวม
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขุด-ตัก			๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.หลวม
ค่าขนส่งวัสดุจากบ่อถึงหน้างาน ๑๐ กม.			๔๒.๓๓ บาท/ลบ.ม.หลวม
รวม			๒๗๕.๙๗ บาท/ลบ.ม.หลวม
ส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ			๑.๖๐
รวมค่างานขุดตัก	๒๗๕.๙๗ x	๑.๖๐	๔๔๑.๕๕ บาท/ลบ.ม.แน่น
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดทับ			๔๐.๙๙ บาท/ลบ.ม.แน่น
รวมค่างานต้นทุน	๔๔๑.๕๕ +	๔๐.๙๙	๔๘๒.๕๔ บาท/ลบ.ม.แน่น

งานรองพื้นทาง

ค่าวัสดุจากโรงม่			๔๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.หลวม
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ตัก			๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.หลวม
ค่าขนส่งวัสดุจากโรงม่ถึงหน้างาน ๓๐ กม.			๑๐๑.๙๒ บาท/ลบ.ม.หลวม
รวม			๕๕๑.๙๒ บาท/ลบ.ม.หลวม
ส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ			๑.๕๐
รวมค่างานขุดตัก	๕๕๑.๙๒ x	๑.๕๐	๘๒๗.๘๘ บาท/ลบ.ม.แน่น
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดทับ			๘๔.๙๙ บาท/ลบ.ม.แน่น
รวมค่างานต้นทุน	๘๒๗.๘๘ +	๘๔.๙๙	๙๑๒.๘๗ บาท/ลบ.ม.แน่น

ประมาณการโดย ผอ.กองช่าง อบต.วัด รก.ผอ.กองช่าง อบต.สนอ
 (นายสิทธิเดช โมครา)

เห็นชอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนอ
 (นางสาวธัญญ์นพพัชร จันทร์ประภา)

อนุมัติ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนอ
 (นายรอสาสิทธิ์ อุดลย์อภิมุข)

งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต(PRIME COAT)

ค่าจ้าง CSS-๑ (จากตารางที่ ๑) ๑.๐X	@	๒,๕๐๓๘ บาท/ตัน	=	๒๕.๐๔ บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง ๐ กม.			=	- บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ			=	๖.๙๒ บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	๓๑.๙๖ บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	๓๑.๙๖ บาท/ตร.ม.

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

หนา ๕ ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ

ค่าขนส่งอุปกรณ์ ๘๐ ตัน	๓๐	กม.	=	๕๙๗.๐๐ ตัน
ราคาแอสฟัลต์คอนกรีตหน้าโรงโม่			=	๒๙.๗๗ บาท/ตัน
ค่าขนส่ง AC ถึงหน้า	๓๐.๐๐	กม.	=	๒,๓๐๐.๐๐ บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลต์คอนกรีต			=	๘๘.๙๘ บาท/ตัน
ค่าขนส่ง ๐.๕ กม.			=	๗.๙๙ บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับ			=	๑๒๕.๕๓ บาท/ตัน
๑๕.๐๗ x ๑.๐๐ x ๘.๓๓			=	๑๒๕.๕๓ บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม			=	๒,๙๔๙.๐๑ บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน ๒,๙๔๙.๐๑	/	๘.๓๓	=	๓๕๔.๐๒ บาท/ตร.ม.

งานตีเส้นจราจร

ค่าสี ๑ ถึง/๕๐ ตร.ม.(โดยประมาณ)		=	๑๕๐.๐๐ บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว ๑๒๕.๐๐ กก/ตร.ม.		=	๕๖.๐๐ บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)		=	๘๐.๐๐ บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	๒๘๖.๐๐ บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		=	๒๘๖.๐๐ บาท/ตร.ม.

ข้อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายสามแยกยาสูบเชิง-ภูเกูปเบาดาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะนอ อำเภอวัง จันทบุรี

ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๘๓๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๐ ตร.ม.

[illegible]

(ฐานสองแสนแปดพันห้าพันบาทถ้วน)

ผอ.กองช่าง อบต.วัด รก.ผอ.กองช่าง อบต.สะโน

(นายรอสาสี อคุตย์อภิมุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็น

สรุปผลการประมาณการราคากลาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสนอ
โครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยกยามูเซ็ง-กูแบบาคะ หมู่ที่ ๒ ตำบลสนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ประเภท	ก่อสร้างถนน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสนอ
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ ๒ ตำบลสนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๔,๒๘๕,๐๐๐.๐๐	ระยะเวลาดำเนินการ
	เงื่อนไข		วัน
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %		
	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %		
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๔,๒๘๕,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๔,๒๘๕,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน	

ประมาณการ.....

(นายสิทธเดช โมครา)

ผอ.กองช่าง อบต.วัด รก.ผอ.กองช่าง อบต.สนอ

เห็นชอบ.....

(นางสาวธัญญ์นวัชร จันทร์ประภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนอ

อนุมัติ.....

(นายรอสาลี อคุลย์อภิมุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนอ