

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนน สายหน้าบ้านนิเซ็งปรีอเงะ-บ้านมะเปราะ หมู่ที่ 3 บ้านบือแนตาแล
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
2. วงเงินงบประมาณ 360,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป บุกเบิกถนน สายหน้าบ้านนิเซ็งปรีอเงะ-บ้านมะเปราะ หมู่ที่ 3 บ้านบือแนตาแล
ตำบลสะนอ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167 เมตร ลงลูกรัง 0.25 เมตร ลงหินคลุก 0.15 เมตรถมดินคันทาง
สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร พื้นที่ 668 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 360,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบปร.4 และแบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางสุภัคชญา จันทรประภา ตำแหน่ง รองปลัด รก.ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 2. นางวัชรีย์ ขุนทอง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 3. นางสาวสุพัตรา พรหมคงบุญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


แบบ ป/ร.5

ประเภทงาน มุกเบิกถนน
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. ลงลูกรัง 0.25 ม.ลงหินคลุก 0.15 ม. ถมดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร พื้นที่ 668 ตร.ม.
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
 สถานที่ดำเนินการ สายหน้าบ้านนิเจียงปรีองะ - บ้านมะเปราะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 ตามแบบ อบต.สะนอ เลขที่
 กำหนดโดย ส่วนโยธา อบต.สะนอ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	271,448.32	1.3574	368,463.95	
2	ค่าตอบแทนพิเศษ 5%	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
●	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			368,463.95	
	คิดเป็นเงินก่อสร้างประมาณ			360,000.00	
(ตัวอักษร) (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)					)

เนื้อที่ทั้งหมด 668 ตร.ม.

เฉลี่ย.....538.922.....บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นางสุกัญญา จันทรประภา)
 รองปลัด อบต.สะนอ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางวัชรีย์ ชุนทอง)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวสุพัตรา พรหมคงบุญ)
 เจ้าพนักงานธุรการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่..../....

ประเภทงาน บุกเบิกถนน

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. ลงลูกรัง 0.25 ม. ลงหินคลุก 0.15 ม. ถมดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร พื้นที่ 668 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

สถานที่ดำเนินการ สายหน้าบ้านนิเซ็งปรีอเงาะ - บ้านมะเปราะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ตามแบบ อบต.สะนอ เลขที่

คำนวณโดย ส่วนโยธา อบต.สะนอ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ								
	1.1 งานรื้อผิวเดิม	-	ตร.ม.	-	-	35.00	-	-	
	1.2 งานถมป่าขุด - ขุดคอ(ขนาดหน้า)	668.00	ตร.ม.	-	-	2.13	1,422.84	1,422.84	
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร								
	2.1 งานถมดิน โครงสร้าง (สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร.)	534.40	ลบ.ม.	219.00	117,033.60	34.40	18,383.36	135,416.96	
	2.3 งานรองทางพื้น(ลูกรังบดอัดแน่น)	167.00	ลบ.ม.	293.15	48,956.05	44.81	7,483.27	56,439.32	หนา 0.25 เมตร
3	งานผิวจราจร								
	3.1 งานพื้นทางลงหินคลุกบดอัดแน่น	100.20	ลบ.ม.	586.70	58,787.34	75.00	7,515.00	66,302.34	หนา 0.15 เมตร
4	งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	4.1 งานท่อขนาด คสล. สก. 0.60 ม.	-	ท่อน		-		-	-	
	4.2 งานท่อขนาด คสล. สก. 0.80 ม.	6.00	ท่อน	1,850.00	11,100.00	127.81	766.86	11,866.86	
	รวมเป็นเงิน				235,876.99		35,571.33	271,448.32	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุภัคชญา จันทรประภา)

รองปลัด อบต.สะนอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวัชรีย์ ขุนทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุพัชรา พรหมคงบุญ)

เจ้าพนักงานธุรการ