

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนน สายหน้ามัสยิด-บ้านกอแข็งกาลอ หมู่ที่ ๒ บ้านปือแนกลูแป
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

๒. วงเงินงบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป บุกเบิกถนน สายหน้ามัสยิด-บ้านกอแข็งกาลอ หมู่ที่ ๒ บ้านปือแนกลูแป ตำบลสะนอ
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร ลงลูกรัง ๐.๒๕ เมตร ลงหินคลุก ๐.๑๕ เมตรถมดินคันทางสูงเฉลี่ย
๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบปร.๔ และแบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสุภัคชญา	จันทร์ประภา	ตำแหน่ง	รองปลัด รก.ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นางวัชรีย์	ขุนทอง	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นางสาวสุพัตรา	พรหมคงบุญ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5


ประเภทงาน	บุกเบิกถนน
ชื่อโครงการ	บุกเบิกถนนลงอุทกรัง สายหน้ามัสยิด - บ้านกอเจ็งกาโล หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบือแนกดูแป หมู่ที่ 2 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	 /
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลางโดย ส่วนโยธา อบต.สะนอ ประมาณการวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานทาง	485,070.00	1.3574	658,434.02	
2	ค่าตอบแทนพิเศษ 5%		-	-	
3	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			658,434.02	
	ปรับตัวเลขเป็นเงินก่อสร้างประมาณ			650,000.00	
(ตัวอักษร) (	หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			)	

เนื้อที่ทั้งหมด 1,500 ตร.ม.

เฉลี่ย.....433.33.....บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสุภัคชญา จันทรประภา)

(นางวัชร ชุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวสุพัตรา พรหมคงบุญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1

ประเภทงาน

บุกเบิกถนน

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน
หน้างานรับผลิตขอบ

บุกเบิกถนนลงอุโมงค์ สายหน้ามัสยิด - บ้านก้อเซ็งกาโล หมู่ที่ 2
บ้านบือแนกู่แป หมู่ที่ 2 ตำบลสะเนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาว 375 ม. คั่นทางสูง 0.50 เมตร

แบบเลขที่ /2558

ประมาณการวันที่...เดือน... พ.ศ....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานชั้นรองพื้นทาง								
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	0	ตร.ม.	-	-	2.00	-	-	
2	งานถางป่าขุด-ขุดคอ(ขนาดหน้า)	1,500	ตร.ม.	-	-	1.63	2,445.00	2,445.00	
3	งานขุดดินอ่อน	0	ลบ.ม.	-	-	26.50	-	-	
4	งานดินถมขึ้นรูปคันทาง หน้า 0.50 เมตร	750	ลบ.ม.	210.00	157,500.00	40.00	30,000.00	187,500.00	(150x1.4=210 บ.ท)
5	งานหินคลุก หน้า 0.15 เมตร	225	ลบ.ม.	760.00	171,000.00	80.00	18,000.00	189,000.00	
6	งานลงอุโมงค์ หน้า 0.25 เมตร	375	ลบ.ม.	233.00	87,375.00	50.00	18,750.00	106,125.00	
	งานท่อระบายน้ำ				-		-	-	
7	ท่อ กสส. ขนาด 0.80 เมตร	0	ท่อน	1,000.00	-	112.00	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน				415,875.00		69,195.00	485,070.00	

(ลงชื่อ).....
(นางสุภัททิยา จันทรีประภา)

(ลงชื่อ).....
(นางวัชร ชื่นทอง)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุพิศรา พรหมคงบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนอ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

เจ้าพนักงานวิชาการปฏิบัติงาน