

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนลูกรังสายหน้าบ้านนายตำรวจเซะ-ซุงาตือกะ หมู่ที่ ๔
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

๒. วงเงินงบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป บุกเบิกถนนลูกรังสายหน้าบ้านนายตำรวจเซะ-ซุงาตือกะ หมู่ที่ ๔ บ้านฆาเราะ ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๙๓ เมตร ลูกรัง ๐.๒๕ เมตร ลงหินคลุก ๐.๑๕ เมตร ถมดินคันทางสูงเฉลี่ย
๐.๖๐ เมตร พื้นที่ ๑,๑๗๒ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบปร.๔ และแบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวศุภลักษณ์	จันทร์ประภา	ตำแหน่ง	รองปลัด รก.ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นางวัชรีย์	ขุนทอง	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นางสาวสุพัตรา	พรหมคงบุญ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


แบบ ป/ร.5

ประเภทงาน ยกระดับถนนลูกรัง
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 293 ม. ลงบูกรัง 0.25 ม. ลงบหินคลุก 0.15 ม. ถมดินกันทางสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร พื้นที่ 1,172 ตร.ม.
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
 สถานที่ดำเนินการ สายหน้าบ้านบ้านนายตำรวจเซะ - ชุงาคือกะ หมู่ที่ 4 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 ตามแบบ อบต.สะนอ เลขที่ /
 กำหนดโดย ส่วนโยธา อบต.สะนอ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	407,903.24	1.3574	553,687.86	
2	ค่าตอบแทนพิเศษ 5%	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
●	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			553,687.86	
	คิดเป็นเงินก่อสร้างประมาณ			550,000.00	
(ตัวอักษร) (		ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			)

เนื้อที่ทั้งหมด 1,172 ตร.ม.

เฉลี่ย.....469.28.....บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสุภัคชญา จันทรประภา)

รองปลัด อบต.สะนอ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางวัชร ชุนทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวสุพัตรา พรหมคงบุญ)

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภทงาน บุกเบิกถนนลูกรัง

ขนาดงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 293 ม. ลงบูกรัง 0.25 ม. ลงบหินคลุก 0.15 ม. ถมดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร พื้นที่ 1,172 ตร.ม.

องค์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

พื้นที่ดำเนินการ สายหน้าบ้านบ้านนายตำรวจเซะ - ชูชาติเกาะ หมู่ที่ 4 ตำบลสะโน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แบบ อบต.สะโน เลขที่

วันที่ 11 สิงหาคม 2558

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ								
1.1 งานรื้อผิวเดิม	-	ตร.ม.	-	-	35.00	-	-	
1.2 งานปูลาด - ขุดคอ(ขนาดหนัก)	1,172.00	ตร.ม.	-	-	2.13	2,496.36	2,496.36	
งานโครงสร้างทางและผิวจราจร								
2.1 งานถมดินโครงสร้าง (สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร.)	703.20	ลบ.ม.	219.00	154,000.80	34.40	24,190.08	178,190.88	
2.3 งานรองทางพื้น(สูงรับบดอัดแน่น)	293.00	ลบ.ม.	293.15	85,892.95	44.81	13,129.33	99,022.28	หนา 0.25 เมตร
งานผิวจราจร								
3.1 งานพื้นทางรองหินคลุกบดอัดแน่น	175.80	ลบ.ม.	586.70	103,141.86	75.00	13,185.00	116,326.86	หนา 0.15 เมตร
งานท่อออกถนน คสล.								
4.1 งานท่อขนาด คสล. ศก. 0.60 ม.	-	ท่อน		-		-	-	
4.2 งานท่อขนาด คสล. ศก. 0.80 ม.	6.00	ท่อน	1,850.00	11,100.00	127.81	766.86	11,866.86	
รวมเป็นเงิน				354,135.61		53,767.63	407,903.24	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุภัคชญา จันทรประภา)

รองปลัด อบต.สะโน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวัชรีย์ ขุนทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุพัตรา พรหมคงบุญ)

เจ้าพนักงานธุรการ