

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ยกระดับถนนลูกรัง สายหน้าบ้านครูเสาะ-ศาลาสมิง หมู่ที่ ๔
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

๒. วงเงินงบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ยกระดับถนนลูกรัง สายหน้าบ้านครูเสาะ-ศาลาสมิง หมู่ที่ ๔ บ้านมาเราะ ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๕๗ เมตร ลูกรัง ๐.๓๐ เมตร ลงหินคลุก ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๑,๔๒๘ ตารางเมตร
พร้อมวางท่อศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบปร.๔ และแบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสุภัคชญา	จันทร์ประภา	ตำแหน่ง	รองปลัด รก.ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นางวัชรีย์	ขุนทอง	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นางสาวสุพัตรา	พรหมคงบุญ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


แบบ ป/ร.5


ประเภทงาน ยกระดับถนนลูกรัง
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 357 ม. ลงลูกรัง 0.30 ม.ลงหินคลุก 0.15 ม. พื้นที่ 1,428 ตร.ม.
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
 สถานที่ดำเนินการ สายหน้าบ้านครูเสาะ - ศาลาสมิง หมู่ที่ 4 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 ตามแบบ อบต.สะนอ เลขที่
 กำหนดโดย ส่วนโยธา อบต.สะนอ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	324,974.78	1.3574	441,120.77	
2	ค่าตอบแทนพิเศษ 5%	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			441,120.77	
	คิดเป็นเงินก่อสร้างประมาณ			440,000.00	
(ตัวอักษร) (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)					)

เนื้อที่ทั้งหมด 1,428 ตร.ม.

เฉลี่ย.....308.12.....บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นางสุกัญญา จันทรประภา)
 รองปลัด อบต.สะนอ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางวัชรีย์ ชุนทอง)
 หัวหน้าสำนักปลัด


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวสุพัตรา พรหมคงบุญ)
 เจ้าพนักงานธุรการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


แบบ ปร.4 แผ่นที่...../.....

ประเภทงาน ยกระดับถนนลูกรัง
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 357 ม. ลงลูกรัง 0.30 ม.ลงหินคลุก 0.15 ม. พื้นที่ 1,428 ตร.ม.
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
 สถานที่ดำเนินการ สายหน้าบ้านครูเสาะ - ศาลาสมิง หมู่ที่ 4 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 ตามแบบ อบต.สะนอ เลขที่ /.....
 กำหนดโดย ส่วนโยธา อบต.สะนอ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ								
	1.1 งานรื้อผิวเดิม	-	ตร.ม.	-	-	9.00	-	-	
	งานปรับพื้นที่เดิมแล้วบดทับ	1,428.00	ตร.ม.	-	-	2.00	2,856.00	2,856.00	
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร				-		-	-	
	2.1 งานถมดิน โครงสร้าง (สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร.)	-	ลบ.ม.	219.00	-	34.40	-	-	
	2.3 งานรองทางพื้น(ลูกรังบดอัดแน่น)	428.40	ลบ.ม.	293.15	125,585.46	44.81	19,196.60	144,782.06	หนา 0.30 เมตร
3	งานผิวจราจร				-		-	-	
	3.1 งานพื้นทางลงหินคลุกบดอัดแน่น	214.20	ลบ.ม.	586.70	125,671.14	75.00	16,065.00	141,736.14	หนา 0.15 เมตร
4	งานท่อลอดถนน คสล.				-		-	-	
	4.1 งานท่อขนาด คสล. ศก. 0.60 ม.	-	ท่อน		-		-	-	
	4.2 งานท่อขนาด คสล. ศก. 0.80 ม.	18.00	ท่อน	1,850.00	33,300.00	127.81	2,300.58	35,600.58	
	รวมเป็นเงิน				284,556.60		40,418.18	324,974.78	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นางสุกัญญา จันทรประภา)
 รองปลัด อบต.สะนอ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางวัชร ชุนทอง)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวสุพัตรา พรหมคงบุญ)
 เจ้าพนักงานธุรการ